

Altasys – važnije vlastite reference izvođenja radova na termoizolaciji i hidroizolaciji korištenjem polimernih termo i hidroizolacijskih premaza

	Datum radova	Investitor/ Lokacija	Opis radova	Kontakt
	Radovi u tijeku	Nova Ves, Zagreb	U sklopu obnove zgrade stradale u potresu uključena je i termoizolacija fasade od 2mm, površina fasade cc 200m2. Zgrada je kulturno dobro i obnavlja se po uvjetima konzervatora. Projekat je predan na natječaj za obnovu nakon potresa.	
1	Realizirano 2024	Senj	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 170m2, debljina termoizolacije 2mm	
2	Realizirano 2024	Senj, Zlatko Prpić	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 170m2, debljina termoizolacije 2mm	
3	Realizirano 2024	Zagreb	Termoizoliranje ravnog krova zgrade u Zagrebu, površina 70m2, debljina termoizolacije 1.5mm	
4	Realizirano 2024	Senj, Miro Prpić	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 192m2, debljina termoizolacije 2mm	
5	Realizirano 2024	Petrinja, Grad Petrinja	Termoizolacija pročelja fasade zgrade spomenika kulture, katastar grada Petrinje, površina 350 m2, debljina termoizolacije 1.5 mm	
6	Realizirano 2024	Petrinja, Grad Petrinja	Termoizolacija podruma zgrade spomenika kulture, katastar grada Petrinje, površina 200 m2 poda i 90m2 zidova, debljina termoizolacije 1.5 mm	
7	Realizirano 2024	Sisak, Grad Sisak	Termoizolacija toplinskih mostova zgrade, preuređenje zgrade bivše banke u gradsku knjižnicu, površina 170m2, debljina termoizolacije 2mm	
8	Realizirano 2024	Voltino naselje, Zagreb	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 250m2, debljina termoizolacije 2mm	
9	Realizirano 2024	Amruševa, Zagreb, Stanari	Sanacija ravnog krova stambene zgrade s novom hidroizolacijom, cc 200 m2 .	
10	Realizirano 2023.	Dubrava, Zagreb, Senta	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 238m2, debljina termoizolacije 2mm (Termion Facade).	
11	Realizirano 2023.	Vrapče, Zagreb,	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 186m2, debljina termoizolacije 2mm (Termion Facade).	
12	Dogovoreno 2023.	Naserov trg 9, Zagreb, Stanari	Stanari su se složili s ponudom, u tijeku je formalno prikupljanje potpisa za kredit	gđa Šefika
13	Realizirano 2023.	Naserov trg 10, Zagreb	Termoizolacija fasade stambene zgrade, ulaz broj 10, površina 500 m2, debljina termoizolacije 2mm.	gđa Bogdana Kesić
14	Ugovoreno 2023.	Pula, Duras	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 200 m2, debljina termoizolacije 6-8mm. Uplaćen i naručen materijal, radovi u proljeće 2024.	
15	Realizirano 2023.	Bauerova, Zagreb	Sanacija ravnog krova stambene zgrade s novom hidroizolacijom, 200m2.	gđa Dunja Car 098 501 188
16	Realizirano 2023.	Kuštrak, Lovčenska 21, Zagreb	Vikendica u Poreču, površina 60m2, debljina termoizolacije 2 mm.	g. Kuštrak, 099 602 5808
17	Realizirano 2023.	Naserov trg 13, Zagreb	Termoizolacija fasade ulaza broj 13 stambene zgrade na Naserovom trgu. Ukupna površina je 750 m2, debljina termoizolacije 2mm.	gđa Mirjana Karabatić Pataky; 098 573 875
18	Realizirano 2022.	Trogir, Poljice,	Termoizolacija fasade obiteljske kuće 300 m2, debljina termoizolacije 1.5mm (Termion Facade).	
19	Realizirano 2022.	Pula, Duras	Termoizoliranje Interijera 160 m2, debljina termoizolacije 2mm (Termion Facade).	

20	Realizirano 2022.	Trento, Italija	Obiteljska kuća površine fasade 340m ² . Apliciran je termoizolacijski premaz Bronya Facade u debljini 5-6mm.	ing. Diego Mativi +39 335 766 3177
21	Realizirano 2022.	Goršić, Karlovac	Obiteljska kuća u Karlovcu, površina fasade , debljina premaza: 2-3mm – ovisno o orijentaciji.	
22	Realizirano 2022.	Starigrad	Terasa 40m ² hidroizolacija, Starigrad	
23	Realizirano 2022.	Butorac, Primošten	Termoizolacija jednog zida i krova (uglavnom ručno)	
24	Realizirano 27.08.2022	Strabag, Zadar	Za tvrtku Strabag napravljena termoizolacija interijera Vile Fenč u Primoštenu, površina 245 m ² , debljina termoizolacije 2 mm..	
25	Realizirano 14.08.2022	Trento, Italija	U sklopu energetske obnove sufinancirane os strane države i EU fondova, obavljani su radovi na dva objekta u Trentu (Italija) 1. objekt: obiteljska kuća površine fasade 267m ² . Aplicirano je 6mm Bronya Facade. Radovi s pripremom i zaštitom objekta su trajali 13 dana. Kuća je bila vrlo zahtjevna za rad jer ima vrlo razvijenu arhitekturu s velikim brojem manjih površina. 2. objekt: 188m ² interijera stare zgrade; zgrada je poslovno stambene namjene u starom središtu Trenta. Aplicirano je 5mm Bronya Facade. Radovi s pripremom su trajali 9 dana.	ing. Diego Mativi +39 335 766 3177
26	Realizirano 16.08.2022	Nova cesta 190, Zagreb	Obavljena je hidroizolacija vertikalnih površina i stropa natkrivenog dijela terase. Spriječeni su hladni mostovi i vlaženje zidova koji su prije ove sanacije bili higroskopni i upijali su dosta vlage nakon kiše.	
272	Realizirano 14.08.2022	Bišćević, Kosirnikova 48A, Zagreb	Obavljena je hidroizolacija terase 22m ² sa pripremom podloge: skidanje ljepenke, bitumena i starih pločica zatim niveliranje, hidroizolacija korištenjem polimernog hidroizolacijskog premaza Bronya Aquablock i postavljanje novih pločica.	
28	Realizirano 2022.	Brozović	Krov drvene kuće; Bronya Classic	
29	Realizirano 2022.	Stambena zgrada, Potočnjakova 7, Zagreb	Termoizolacija parapeta ispod prozora na sedmerokatnici u Novom Zagrebu. U svrhu sprečavanja hladnih mostova.	
30	Realizirano 06.05.2022	Kuštrak, Lovćenska 21, Zagreb	Termoizolacija obiteljske kuće korištenjem termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Debljina termoizolacije je 2mm. U termoizolaciju je umiješan pigment za postizanje željene nijanse sive boje.	g. Kuštrak, 099 602 5808
31	Realizirano 18.03.2022	B.J. Jelačića 4, Zadar	Obavljena je hidroizolacija i termoizolacija terase nebodera na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Zadar. Uz to obavljena je kompletna sanacija čitave terase koja uključuje limarske i strojobravarne radove.	Božidar Mačikatić predstavnik stanara 099 502 6808
32	Realizirano 14.03.2022	Karlović, Zadar	Termoizolacija dva pročelja kuće korištenjem termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Debljina termoizolacije je 2mm. Osnovna namjena investicije je bila osigurati manju potrošnju klima uređaja ljeti i poboljšanje unutarnje klime u apartmanima.	Marina Karlović 091 464 5873
33	Realizirano 07.03.2022	San Benedetto del Tronto, Italija	U sklopu sufinancirane energetske obnove, tvrtka iz Italije je tražila demonstracijske radove kojima bi pokazali izvedivost upotrebe polimer-mikrokeramičkog termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Radovi su obavljani u predsezoni u izuzetno zahtjevnom vremenu (kiša, visoka vlaga) i zbog toga su trajali duže nego je uobičajeno u sezoni. Radovi su na kraju uspješno obavljani i time smo osigurali učešće u projektu energetske obnove u Italiji.	
34	Realizirano 9.12.2021.	Bolšićeva 1, Zagreb	Termoizolacija i hidroizolacija pročelja zgrade u Slobodini u Zagrebu. Radovi su uključivali pripremu (sanaciju površine). Najprije su hidroizolirane fuge fasadne cigle a zatim je strojno nanešen termoizolacijski premaz Bronya Facade u debljini 1,5mm.	Zrinka Puhin predstavnica stanara 091 610 1718
35	Realizirano 30.11.2021	Vukelić, Senj	Termoizolacija obiteljske kuće korištenjem termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Debljina termoizolacije je 2mm. U termoizolaciju je umiješan pigment za postizanje željene nijanse sive boje.	

36	Realizirano 22.11.2021	Kozina, Slovenija	Termoizolacija obiteljske kuće u Sloveniji korištenjem termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Bronya je aplicirana na postojeću fasadu sa klasičnom termoizolacijom od stiropora. Namjera investitora je bila pvenstveno dodatna zaštita postojeće fasade jer je nakon 10 godina pokazivala znakove upijanja vlage. Polimer mikrokeraamički premazi Bronya su vrlo otporni i trajni na prodiranje vlage a uz to su vrlo paropropusni.	
37	Realizirano 19.08.2021	Kruškovac 8, Zagreb	Obavljena je termoizolacija obiteljske kuće korištenjem termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Debljina termoizolacije je 2mm. U termoizolaciju je umiješan pigment za postizanje željene nijanse žute boje. Investitor je građevinski poduzetnik sa 25-godišnjim iskustvom koji se bavio i klasičnim termoizolacijama (stiropor, mineralna vuna). Za svoju kuću se odlučio na Bronya termoizolacijski premaz nakon dvije godine upotrebe i testiranja materijala na manjim projektima. Od ove godine je uvrstio termoizolaciju Bronya premazima kao dio ponude svojim klijentima.	Zlatko Brozović građevinski poduzetnik 091 532 5563
38	Realizirano 30.07.2021	Bolšičeva 15, Zagreb	Termoizolacija i hidroizolacija pročelja zgrade u Slobostini u Zagrebu. Radovi su uključivali pripremu (sanaciju površine). Najprije su hidroizolirane fuge fasadne cigle a zatim je strojno nanešen termoizolacijski premaz Bronya Facade u debljini 1,5mm.	
39	Realizirano 05.07.2021	Luka Ploče	Luka Ploče je trebala riješiti vatrozaštitu šahti koje su napravljene od polietilena visoke gustoće (HDPE) a koji je zapaljiv i ne podnosi visoke temperature (točka tališta je na 130 st.C).	
40	Realizirano 15.06.2021	Blagajac, Ražanac	Termoizolacija obiteljske kuće u području u kojem veliku štetu fasadama radi solika (nanosi vjetra i morske vode). Sol prodire kroz klasične fasade i nagrizu unutrašnje zidove koji su zbog toga konstantno vlažni. Prema navodima vlasnika godinu dana kasnije problem je riješen a uz to je ostvarena stabilnija temperatura ljeti i zimi uz manju potrošnju energije.	g. Blagajac, 099 647 0375
41	Realizirano 21.04.2021	Olimp, Benkovac	Termoizolacija tankova za spremanje kemijskih supstanci odnosno sirovina u proizvodnji. Imperativ je bio osigurati stabilniju temperaturu unutrašnjosti tankova za kemikalije koje kod velikih temperaturnih razlika gube svojstva.	
42	Realizirano 24.03.2021	Racan, Banjole	Termoizolacija kuće za odmor. Aplicirano je 1,5mm termoizolacijskog premaza Bronya Facade na staru „terabona“ fasadu. Trebalo je poboljšati termoizolacijska svojstva kuće prvenstveno za boravak turista u ljetnim mjesecima.	Alica Račan 098 320 329
43	Realizirano 15.03.2021	Astra International Inženjering	Termoizolacija i antikorozivna zaštita postrojenja za proizvodnju kalcijevog karbonata. Korištenjem Antikorozivno-termoizolacijskog premaza Bronya Anticor i Termoizolacijskog premaza Bronya Classic, termoizolirani su dijelovi 3 postrojenja za proizvodnju kalcijevog karbonata.	g. Rajković 098 323 729
44	Realizirano 30.06.2020	Galant, Rovinj	Termoizolacija obiteljske kuće korištenjem termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Debljina termoizolacije je 1,5-2mm. U termoizolaciju je umiješan pigment za postizanje željene nijanse žute boje.	
45	Realizirano 15.05.2020	Šurbek, Zagreb	U svibnju 2020. je izvedena termoizolacija obiteljske kuće u Zagrebu u naselju Trnava. Za 3 radna dana je obavljen posao nanošenja impregnacije i termoizolacijskog premaza Bronya Facade na ukupnoj površini oko 100m2. Nanošenje i primera i termoizolacijskog premaza obavljeno je bezzračnim raspršivačem Graco. Termoizolacija Bronya Facade nanešena je u 3 sloja ukupne debljine 2mm. Radni tim se sastojao od 2 radnika.	Ernestina Šurbek 091 323 0108

46	Realizirano 11.05.2020	Čmelak, Donji Miholjac	U svibnju 2020. je izvedena termoizolacija obiteljske kuće u Donjem Miholjcu. Za 5 radnih dana je obavljen posao zaštite drvenih i metalnih površina, nanošenja impregnacije i termoizolacijskog premaza Bronya Facade na ukupnoj površini oko 200m ² . Nanošenje i primera i termoizolacijskog premaza obavljeno je bezzračnim raspršivačem Graco. Termoizolacija Bronya Facade nanešena je u 3 sloja ukupne debljine 2mm. U treći sloj dodan je pigment za toniranje u željenu crvenu nijansu prema prethodnom pregledu ton karte. Radni tim se sastojao od 2 radnika.	
47	Realizirano 27.04.2020	Mala Kluda, Trogir	Termoizolacija interijera i dijela vanjskog zida za sprečavanje hladnog mosta i poboljšanje termoizolacijskih karakteristika stana.	
48	Realizirano 25.04.2020	Lalić- Dubravčić, Karlovac	U travnju 2020. je izvedena termoizolacija obiteljske kuće u Karlovcu. Za 4 radnih dana je dovršen posao nanošenja impregnacije i termoizolacijskog premaza Bronya Facade na ukupnoj površini oko 240m ² . Nanošenje i primera i termoizolacijskog premaza obavljeno je bezzračnim raspršivačem Graco. Termoizolacija Bronya Facade nanešena je u 3 sloja ukupne debljine 2mm. Radni tim se sastojao od samo 2 radnika.	Ljiljana Dubravčić 098 284 554
49	Realizirano 07.04.2020	Kruna, Rovinj	Travanj 2020. Za termoizolaciju krova 70m ² u Rovinju koristili smo Bronya Facade koja je nanešena u 3 sloja u ukupnoj debljini ~2,4mm. Najprije je krovna podloga (siporeks) očišćena i impregnirana s primerom Bronya Primer Universal. Nanošenje i primera i termoizolacijskog premaza je obavljeno bezzračnim raspršivačem Graco Mark X. Radni tim se sastojao od samo 2 radnika a posao je bio obavljen u 3 dana.	
50	Realizirano 31.03.2020	Bastion, Zadar	U prosincu 2019. napravljena je termoizolacija terase 44m ² urbane vile u Zadru. Korišten je termoizolacijski premaz Bronya Classic na ukupnoj površini 44m ² . Posao se sastojao od pripreme površine (čišćenje i zaštita podloge), nanošenja Bronya Primera i termoizolacijskog premaza Bronya Classic. Nanošenje primera obavljeno je valjkom a nanošenje termoizolacije bezzračnim raspršivačem Graco u 3 sloja ukupne debljine 2mm. Radni tim se sastojao od samo 2 radnika.	
51	Realizirano 21.10.2019	Bastion, Zadar	U rujnu 2019. napravljena je termoizolacija terase 112m ² urbane vile u Zadru. Za 4 radna dana je dovršen posao nanošenja termoizolacijskog premaza Bronya Classic na ukupnoj površini oko 112m ² . Posao se sastojao od pripreme površine (čišćenje i zaštita podloge), nanošenja Bronya Primera i termoizolacijskog premaza Bronya Classic. Nanošenje primera obavljeno je valjkom a nanošenje termoizolacije bezzračnim raspršivačem Graco u 3 sloja ukupne debljine 2mm. Radni tim se sastojao od samo 2 radnika.	

52	Realizirano 19.09.2019	Dulčić, Starigrad na Hvaru	U rujnu 2019. je dovršena termoizolacija obiteljske kuće u Starom Gradu na Hvaru. Za 5 radnih dana je dovršen posao nanošenja termoizolacijskog premaza Bronya Facade na ukupnoj površini oko 250m ² . Posao se sastojao od pripreme fasade (pranje i zaštita površina), nanošenja Bronya Primera i termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Nanošenje primera obavljeno je valjkom a nanošenje termoizolacije bezzračnim raspršivačem Graco u 3 sloja ukupne debljine 2mm. Radni tim se sastojao od samo 2 radnika.	
53	Realizirano 16.07.2019	Balta, Zagreb	Usprkos korištenju odvlaživača stan je prije sanacije bio vlažan i hladan posebno zimi. Sanacija se sastojala od hidroizolacije i termoizolacije poda te termoizolacije zidova. Korištena je polimerna hidroizolacija Bronya Aquablock Effect a nanošenje je obavljeno bezzračnim kompresorom u dva sloja ukupne debljine 1mm. Termoizolacija poda je napravljena termoizolacijskim premazom Bronya Classic u 2 sloja – ukupno 1mm a termoizolacija zidova termoizolacijskim premazom Bronya Facade – također u 2 sloja – ukupno 1mm.	
54	Realizirano 24.06.2019	O.T.K., Škrlevo	Za 5 radnih dana je dovršen posao nanošenja termoizolacijskog premaza Bronya Facade na ukupnoj površini oko 400m ² . Posao se sastojao od pripreme fasade (pranje i zaštita površina), nanošenja Bronya Primera i termoizolacijskog premaza Bronya Facade. Nanošenje primera obavljeno je valjkom a nanošenje termoizolacije bezzračnim raspršivačem Graco u 3 sloja ukupne debljine 2mm. Radni tim se sastojao od 3 radnika.	